

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Kody CPV: 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę 45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw 34928200-0 Ogrodzenia Budowa placu zabaw na dz. nr 971 w Żurawiczkach		
1	Element	Roboty budowlane		
1.1	KNR 201/119/3	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym		
		Wyliczenie ilości robót:		
		0,0245+0,024+0,018+0,010+0,024+0,018	0,118500	
		RAZEM:	0,118500	km
1.2	KNR 201/701/1 (4)	Ręczne kopanie rowów, szerokość dna do 0.4 m, kategoria gruntu I-II, głębokość rowu do 1.2 m - wykopy pod fundamenty ogrodzenia		
		Wyliczenie ilości robót:		
		24,50+24+18+10+24+18	118,500000	
		RAZEM:	118,500000	m
1.3	KNR 202/1801/2 analogia	Cokoły z fundamentami, betonowe 0.20x0.30 m, fundament 0.20x0.80 m - analogia: betonowanie słupków ogrodzeniowych, montaż prefabrykowanych pustaków ogrodzeniowych 20x20x25 i murków ogrodzeniowych o wym. 6x25x240		
		Wyliczenie ilości robót:		
		118,50-1-1-4	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m
1.4	KNR 202/1804/12	Analogia - Ogrodzenie z paneli zgrzewanych z prętów stalowych pojedynczych VEGA lub równoważne, wys. panela 1,23m na słupkach stalowych dł. 2,40m o przekroju 60x40mm o rozstawie 2,52m osadzonych w gruncie i obetonowanych - kolor zielony RAL 6005		
		Wyliczenie ilości robót:		
		118,50-1-1-4	112,500000	
		RAZEM:	112,500000	m
1.5	KNR 223/404/3	Brama stalowa z kształtowników 4,0x1,5 m wypełniona panelem ogrodzeniowym kolor zielony RAL 6005 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
1.6	KNR 223/404/4	Furtka stalowa z kształtowników 1,0x1,5 m wypełniona panelem ogrodzeniowym kolor zielony RAL 6005 R = 0,955 M = 1,000 S = 1,000		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt
2	Element	Roboty montażowe		
2.1	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Zestaw zamek nr kat 13 zgodnie z PT lub równoważny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
2.2	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Huśtawka ważka podwójna nr kat 105 zgodnie z PT lub równoważna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
2.3	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Huśtawka podwójna nr kat 78 zgodnie z PT lub równoważna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
2.4	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Sprężynowiec nr kat 101 zgodnie z PT lub równoważny		
		Wyliczenie ilości robót:		
		1	1,000000	
		RAZEM:	1,000000	szt
2.5	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Ławka żeliwna z siedziskami drewnianymi nr kat 45 zgodnie z PT lub równoważna		
		Wyliczenie ilości robót:		
		2	2,000000	
		RAZEM:	2,000000	szt

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość	
2.6	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Kosz na śmieci o pojem. 35l, stalowy ze słupkiem i daszkiem lub równoważny			
		Wyliczenie ilości robót:			
		2	2,000000		
		RAZEM:	2,000000	szt	2,000
2.7	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Piaskownica z bali zabezpieczona plandeką 3,0x3,0m nr kat 85 lub równoważna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000		
		RAZEM:	1,000000	szt	1,000
2.8	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż - Tablica z regulaminem placu zabaw nr kat 39 lub równoważna			
		Wyliczenie ilości robót:			
		1	1,000000		
		RAZEM:	1,000000	szt	1,000