

Przedmiar robót

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
	Kosztorys	Przebudowa drogi gminnej w Mackówce G 111146R		
1	Element	Roboty drogowe		
1.1	KNR 231/103/4	Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt kategorii I-IV		
	Wyczenie ilości robót:			
		110*3,5	385,000000	
			RAZEM: 385,000000	m2 385,000
1.2	KNR 231/114/5	Podbudowy z kruszyw, kliniec 0-31,5, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm		
	Wyczenie ilości robót:			
		110*3,5	385,000000	
			RAZEM: 385,000000	m2 385,000
1.3	KNR 231/310/5	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, warstwa ścieralna o grubości 3 cm		
	Wyczenie ilości robót:			
		110*3	330,000000	
			RAZEM: 330,000000	m2 330,000
1.4	KNR 231/310/6	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych, asfaltowe, dodatek za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy Krotność=2		
	Wyczenie ilości robót:			
		110*3	330,000000	
			RAZEM: 330,000000	m2 330,000
1.5	KNNR 6/1301/4	Analogia- uzupełnienie poboczy kruszywem łamanym 0-31,5mm, szer. 30 cm, gr. warstwy 5cm		
	Wyczenie ilości robót:			
		110*0,3*0,05*2	3,300000	
			RAZEM: 3,300000	m3 3,300